

PRESUPUESTO CERRAMIENTO TORRE 52 ESSA

ITEMS OBRA

Ítem	Descripción	Valor Total
1.00	PRELIMINARES	
1.02	Localización, nivelación y replanteo, como actividad secundaria a la obra.	781,716
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS	
3.01	Excavación manual H<2,50 mts, como actividad secundaria a la obra.	1,521,988.73
3.02	Excavación manual para cimientos dimensiones máximas de 0,6mX0,6m, como actividad secundaria a la obra.	2,540,014
3.05	Relleno con material seleccionado, como actividad secundaria a la obra.	231,227
3.06	Cargue retiro y disposición final de material sobrante, como actividad secundaria a la obra.	2,582,640
4.00	ESTRUCTURAS	
4.01	Cimentación en ciclópeo 2500 PSI, como actividad secundaria a la obra.	2,015,050
4.04	Concreto 3,000 PSI para estructuras columnetas, dinteles, viguetas con dimensiones inferiores a 0,3mx0,3m, como actividad secundaria a la obra.	5,589,153
	Obras en concreto 3,000 PSI para cimentación	21,811,188
4.09	Suministro, corte, figuración, colocación y amarre del refuerzo de acero PDR-60 f'y=4200 kg/cm , como actividad secundaria a la obra.	21,007,326
5.00	MAMPOSTERIA	
5.01	Construcción de muros en ladrillos H - 10, como actividad secundaria a la obra.	10,922,789
5.02	Construcción de muros en ladrillos H - 10, como actividad secundaria a la obra.	341,194
5.06	Embone de puertas y ventanas, como actividad secundaria a la obra.	66,830
18.00	CARPINTERIA METALICA	
18.02	Suministro e instalación Alambres de púa calibre 14 - 2,1/2", como actividad secundaria a la obra.	248,160
18.03	Suministro e instalación Angulo de refuerzo malla sobre tubería de 1 1/4 x 1/8, incluye pintura en anticorrosivo y esmalte , como actividad secundaria a la obra.	335,454
18.04	Suministro e instalación Cerramiento en tubería negra de 2" Incluye anticorrosivo y pintura, como actividad secundaria a la obra.	866,264
18.05	Suministro e instalación Concertina de 18" en acero, con cuchilla tipo razor ribbon, guaya galvanizada de alta resistencia tipo invernadero, materiales secundarios, sikadur epoxico, perros metalicos, alambre galvanizado, como actividad secundaria a la obra.	2,098,183
18.20	Suministro y colocación de marco metálico puerta en lamina 0,80 cm, como actividad secundaria a la obra.	217,260
18.22	Suministro y colocación de puerta en lamina Cal 18, como actividad secundaria a la obra.	657,560
	COSTO DIRECTO	73,833,996
	ADMINISTRACION	14,766,799
	UTILIDAD	3,691,700
	TOTAL	92,292,495

ITEMS SERVICIOS

Ítem	Descripción	Valor Total
20	Servicio de Aseo general	\$ 329,160.00
84	Servicios generales de apoyo, conserjería, actividades conexas al objeto del contrato	\$ 2,848,560.00
124	Servicio de Rocería y Limpieza lote	\$ 740,688.00
127	Servicio de Alquiler de baños portátiles, incluye transporte y aseo	\$ 712,140.00
	COSTO DIRECTO	\$ 4,630,548.00
	IVA	\$ 879,804.12
	TOTAL	\$ 5,510,352.12
	PRESUPUESTO	97,802,847