



DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	No. Consecutivo 2-SdIB2-202305-00048929
OFICINA PRODUCTORA: ÁREA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Código TRD:5100	SERIE/Subserie:DERECHOS DE PETICIÓN / Código Serie/Subserie (TRD) 5100.27 /



Bucaramanga, 31 de mayo de 2023

Señor:

DIEGO TORRES

Calle 34#32-75

Bucaramanga

Asunto: **Respuesta a Petición 1-SA-202305-00097881**

Nos permitimos dar respuesta a su solicitud tramitada el día 24 de mayo de 2023, el cual solicita información sobre canalización quebrada la iglesia y la flora tras el plan de estructuración zonal chimita:

El objetivo que se tiene con la canalización de la quebrada la iglesia está previsto en el contrato de obra N° 069 de 2023 es **LA CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPCIONES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**. Esta obra esta contemplada entre las obras de calamidad pública de 2023. Con este proceso se pretende ejecutar obras para atender puntos críticos debido al taponamiento del drenaje por el manejo indebido de cultivos y deforestación a lo largo de la cueca y los cambios climáticos han generado temporadas intensas de lluvia no previstas y superando los caudales de diseño, generando desbordamientos en los tramos de sección abierta. Por ende, se pretende realizar las siguientes obras:

OBRAS DE HIDRAULCAS:

La construcción de una canalización abierta en un primer tramo que corresponde a la parte baja de la quebrada La Flora que inicia desde la intersección de la carrera 56 (avenida El Jardín) con la carrera 45 en la glorieta del CAI Terraza, y va hasta la intersección con la quebrada La Cascada, sitio donde inicia la quebrada La Iglesia. Este primer tramo va desde la abscisa K3+330 hasta la abscisa K4+300, L= 970 metros, atravesando el Parque La Flora, mediante la construcción de un canal en concreto reforzado tipo Box de 3x3 metros.

Un segundo tramo que corresponde a la parte alta de la quebrada La Cascada desde su nacimiento en la abscisa K4+300 hasta la abscisa K5+204, L= 938 metros, en un canal tipo Box en concreto reforzado de 3.5x3.5 metros hasta empalmar con el canal abierto cuyo ancho de sección es de 9 metros.



DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	No. Consecutivo 2-SdIB2-202305-00048929
OFICINA PRODUCTORA: ÁREA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Código TRD:5100	SERIE/Subserie:DERECHOS DE PETICIÓN / Código Serie/Subserie (TRD) 5100.27 /



OBRAS ALCANTARILLADO:

Se realiza la construcción del Interceptor La Flora II y La Iglesia Parte Alta, con el fin de unir los interceptores La Flora I y La Iglesia (interceptores existentes) y solucionar los problemas ambientales evitando que se viertan los caudales sanitarios a La Canalización La Flora y La Iglesia.

Los puntos 1 y 2 se remitieron a la Secretaria de Planeación para que de la respuesta pertinente teniendo en cuenta que corresponden a esta dependencia.

Agradezco de antemano su valiosa atención.

Cordialmente,

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS

Secretario de Infraestructura

Copia a Secretaría de Planeación

V/B: Ing. Pedro Alonso Ballesteros – Subsecretario de la secretaria de Infraestructura

Revisó: Ing. Ivan O. Ballesteros – Apoyo Supervisión.

Proyecto: Kevin Andrés Benítez Otero – Ingeniero Practicante.