LOCALIZACION
SIN ESCALA

CONVENCIONES

- VALVULA
- CODO 11.25°
- HIDRANTE
- TEE
- CODO 90°
- TAPON
- CODO 22.5°
- REDUCCIÓN
- RED PROYECTADA 3"
- RED EXISTENTE 2"

CUADRO DE CANTIDADES

ITEM	CANT.
TUBERÍA Ø3" PVC	464.7 mL
CODO 90° Ø3"	2 u
CODO 22.5° Ø3"	2 u
CODO 11.25° Ø3"	2 u
TEE Ø3X3"	6 u
TEE Ø2X2"	1 u
TAPÓN Ø3"	5 u
REDUCCIÓN Ø3X2"	3 u
VÁLVULA Ø3"	6 u
HIDRANTE Ø3"	1 u

amb
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

GERENCIA GENERAL

PROYECTÓ:	Angie Gabriela Ayala	REVISÓ:	Ing. Miguel A. Barajas U.
LEVANTÓ:		APROBÓ:	Ing. Miguel A. Barajas U.
DIGITALIZÓ:	Angie Gabriela Ayala	FECHA:	Agosto 2024

CONTIENE:

Proyección de Redes
Pila Publica Bellavista Campestre,
Municipio de Girón

PLANO: 1 DE: 1

ESCALA: 1:300

El amb se reserva todos los derechos de propiedad de este dibujo que ha sido elaborado para utilizacion unicamente en el proyecto a que hace referencia este rotulo y no podra ser modificado o copiado de ninguna forma ni podra ser facilitado