ESTUDIO DE BONDING — RED SUBTERRÁNEA MT 13,2 kV										
Ruta	Longitud [m]	Secciones	I máx [A]	V single-point máx [V]	V sección máx [V]	V residual cross máx [V]	V standing máx [V]	Puntos bonding	Empalmes	PE / EGC
T01	2086,091	5	8,219	1,350007	0,276630	0,007864	0,264878	6	4	Cu 2/0 AWG
T02	2436,876	6	4,022	0,771765	0,134874	0,006167	0,125402	7	5	Cu 2/0 AWG
T03	2792,051	6	2,390	0,525388	0,090151	0,004358	0,090152	7	5	Cu 2/0 AWG
T04	1396,510	3	0,859	0,094461	0,031812	0,000258	0,031365	4	2	Cu 2/0 AWG
T05	1248,674	3	3,240	0,318560	0,107749	0,002419	0,106766	4	2	Cu 2/0 AWG
T06	4677,746	10	2,450	0,902432	0,093417	0,004117	0,091452	11	9	Cu 2/0 AWG